

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG CIPTA KARYA



DOKUMEN

URAIAN SINGKAT

PAKET :

SUMUR BOR DESA PERDAMAIAN, KEC. SINGKUT, KAB. SAROLANGUN

PAGU DANA :

Rp. 160.000.000,00

(Seratus enam puluh juta rupiah)

SUMBER DANA :

APBD PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN

2024

URAIAN PEKERJAAN

Ringkasan Pekerjaan

a. Lingkup Pekerjaan

- 1) Pekerjaan yang dicakup di dalam Spesifikasi ini sesuai dengan jenis dan macam pekerjaan yang terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dengan bentuk sesuai dengan gambar serta bahan dan mutu sesuai Spesifikasi Teknis..
- 2) Spesifikasi ini juga mengharuskan Penyedia Jasa untuk melakukan pematokan dan survey lapangan yang cukup detail berdasarkan Gambar selama periode mobilisasi. Penyedia Jasa harus menyiapkan Gambar Kerja (*Shop Drawings*) untuk diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- 3) Penyedia Jasa harus melaksanakan semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak dan memperbaiki cacat mutu selama Masa Kontrak yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya waktu yang diberikan untuk memperbaiki cacat mutu, termasuk pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Jembatan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang diberikan selama Masa Pelaksanaan.
- 4) Lingkup Pekerjaan termasuk, tetapi tidak terbatas, seluruh pekerjaan yang terkait dengan:
 - (a) Fasilitas dan Pelayanan Pengujian;
 - (b) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - (c) Penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (termasuk penyuluhan HIV/AIDS, jika disebutkan dalam Kontrak) yang dituangkan dalam RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi);
 - (d) Pengamanan Lingkungan Hidup; dan
 - (e) Manajemen Mutu.

Pekerjaan Galian Biasa

Spesifikasi Pekerjaan Galian Biasa, berpedoman pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2 Tahun 2020, Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik.

Gambar-Gambar dan Ukuran

Gambar-gambar yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan adalah:

- 1) Gambar Rencana (*Design Drawings*) dan *Shop Drawings*.
- 2) Gambar perubahan yang disetujui Direksi Pekerjaan atau Pengawas Pekerjaan.
- 3) Gambar lain yang disediakan dan disetujui Direksi Pekerjaan atau Pengawas Pekerjaan.

Pembersihan Lokasi dan Persiapan Pekerjaan

- 1) Secara Umum pekerjaan pembersihan lokasi adalah mempersiapkan area kerja untuk dilakukan pembersihan terhadap barang-barang atau sampah yang mengganggu jalannya aktifitas pekerjaan
- 2) Memberikan Batas pengaman di sekitar area kerja agar tidak dapat atau steril dari pengunjung.
- 3) Melakukan persiapan seperti mendatangkan peralatan serta menempatkan pada titik-titik yang telah ditentukan guna kelancaran pekerjaan tersebut diatas.
- 4) Karena tidak menutup kemungkinan lokasi proyek masih digunakan oleh pihak pengguna maka Penyedia wajib merencanakan sistem/tahap pelaksanaan pekerjaan yang aman sehingga tidak mengganggu pihak pengguna. Rencana sistem pelaksanaan pembongkaran harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Direksi Pekerjaan/Direksi Teknis.
- 5) Pembongkaran yang harus terpaksa dilakukan dengan hati-hati dikarenakan agar tidak mengganggu bagian yang lain tersebut harus dipindah ke lokasi lain yang telah ditentukan oleh pihak owner dimana kondisi tanaman yang dibongkar/dipindah masih dapat dilakukan penanaman kembali oleh pihak owner di tempat lain tersebut diatas.

Pemasangan Pipa

Pengeringan (*Dewatering*)

Apabila lubang galian dipenuhi air maka Kontraktor harus menyediakan dan memelihara cara dan peralatan pengeringan serta membuang air yang masuk

kelubang galian maupun pada bagian pekerjaan lainnya dengan cara yang baik.

Semua galian harus tetap dalam keadaan kering dan tidak ada bahan pondasi, pipa atau beton yang diletakan dalam air kecuali dengan persetujuan direksi.

Air harus dibuang sedemikian rupa sehingga terhindar kerusakan harta benda dan gangguan terhadap masyarakat luas dan lingkungan sekitar.

Jika kontraktor memilih membuat saluran bawah pembuang, hal ini harus mendapat persetujuan direksi terlebih dahulu.

Pemasangan rambu-rambu pengaman pada galian atau lokasi yang membahayakan atau yang lalu lintasnya padat harus dipasang rambu-rambu pengaman yang mudah dilihat dan terbaca dengan jelas.

Pemasangan Pipa HDPE

Pipa HDPE dipasang menggunakan alat dan diletakkan sebagaimana ditunjukkan gambar, dan untuk setiap penyambungan dan pemotongan pipa mengikuti kaidah/ tata cara yang disyaratkan oleh pabrikan/vendor.

Jambi, 03 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Bidang Cipta Karya



Ir. IWAN SYAFWADI, M.T., IPM
NIP 19780521 200801 1 001